

DOKUMEN TELAAH KELAYAKAN ESG & USULAN PERIZINAN EKSPLORASI

Target Grid: G005 | Lokasi: Grid G005 (Kolaka Pomalaa Utara) | Luas: 15 Ha | Skor: 91.5/100 (Prioritas 1)

HASIL KAJIAN EKSEKUTIF: DIREKOMENDASIKAN UNTUK RKAB & DRILLING FASE 1 (SKOR 91.5/100)

Target G005 memiliki karakteristik geologi-geokimia sangat prospektif (Kadar Ni rata-rata 1.88%, tipe RKEF (Stainless Steel / FeNi)). Kepatuhan tata ruang dan aspek lingkungan memenuhi ambang batas regulasi. Direkomendasikan untuk dialokasikan anggaran pemboran inti.

BAB I. KARAKTERISTIK GEOLOGI, GEOKIMIA & RUTE BENEFISIASI

PARAMETER GEOLOGI	NILAI PENGUKURAN	PARAMETER GEOKIMIA	NILAI KADAR RATA
Formasi Batuan (Litologi)	Harzburgite Peridotite	Kadar Nikel (Ni Avg)	1.88% (High Saprolite)
Anomali Magnetik	48900 nT (Skor: 84/100)	Kadar Besi & Kobalt (Fe / Co)	Fe: 18.5% Co: 0.09%
Kemiringan Lereng (DEM)	10.5° (LANDAI (< 15°))	Silika & Magnesium (SiO ₂ / MgO)	SiO ₂ : 38.1% MgO: 14
Rute Pengolahan Hilir	RKEF (Stainless Steel / FeNi)	Karakteristik Peleburan	Saprolite ore (High Ni,

BAB II. MATRIKS RISIKO LINGKUNGAN (ESG) & KESESUAIAN TATA RUANG

ASPEK SPASIAL / ESG	PARAMETER	LEVEL RISIKO	DASAR HUKUM & MITIGASI
Sempadan Sungai	780 meter	AMAN	Permen LHK P.38/2019. Jarak 780m aman (> 200m buffer). Wajib KPS.
Geoteknik Lereng	10.5°	LANDAI	Kepmen ESDM 1827/2018. Kemiringan 10.5° aman terkendali dengan drainase ero
Kawasan Kehutanan	Areal Penggunaan Lain	APL / CLEAR	UU 3/2020 & PP 22/2021. Berada di APL, tidak perlu PPKH. Cukup izin IUP standar
Aksesibilitas Smelter	350m / 14.2km	BAIK	Logistik sangat memadai (350m ke jalan, 14.2km ke smelter).

BAB III. RENCANA KERJA PENGEBORAN & ESTIMASI ANGGARAN (RKAB)

NO	RINCIAN KOMPONEN PEKERJAAN	VOLUME & SATUAN	ESTIMASI BIAYA (ID
1	Mobilisasi Peralatan Bor, Logistik & Basecamp	1 Paket (Lump Sum)	Rp 150.000.000
2	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	1 Dokumen disetujui	Rp 250.000.000
3	Pengurusan Perizinan & Koordinasi Pemda	1 Paket Legalitas	Rp 200.000.000
4	Pemboran Inti (Core Drilling HQ/NQ @ 25m)	15 Titik Bor (375 meter)	Rp 375.000.000
5	Preparasi Sampel & Analisis Laboratorium (XRF)	15 Lubang @ Rp 15.000.000	Rp 225.000.000
6	Kontingensi & Mitigasi Risiko Cuaca (10%)	10% Subtotal Biaya	Rp 120.000.000
TOTAL ESTIMASI ANGGARAN EKSPLORASI (RKAB)			Rp 1.320.000.000

Disusun Oleh,
Lead Exploration Geologist

Diverifikasi Oleh,
ESG & Permitting Specialist

Disetujui Oleh,
Kepala Teknik Tambang (KTT)

()
Ahli Geologi Eksplorasi (CPI / IAGI)

()
Spesialis AMDAL & KLHK

()
KTT Pemegang Sertifikat POU